

# Heuthen, SWK Tempel, Bachsiedlung

Projektnummer 2018 AW 0049

- Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Heuthen
- Aufbau der Trennkanalisation mit der Anbindung des Schmutzwasserkanals an die Kläranlage Leinetal
- Schmutzwasserhauptkanal, Rohr DN 200, Material PP, Länge ca. 410,00 m
- Schmutzwasserhauptkanal, Rohr DA 225, Material PEHD, Länge ca. 98,00 m
- Verlegetiefe: zwischen 1,80 m und 4,00 m
- 40 Stück Grundstücksanschlussleitungen Rohr DN 150, Material PP

